



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

LOCAL: PÇ. DR. FAUSTO MONTEIRO, N° 85, BAIRRO CENTRO, ALFENAS-MG.

DATA:

REFERÊNCIA: SETOP MAR/2022 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Código	UNIDADE	QUANTIDADE	Unitário
1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos.	ED-16660	m ²	4	R\$ 206,56
2	Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas.	ED-16350	Mês	4	R\$ 675,02
3	Isolamento ou remoção de armários, assentos, mesas e ou acessórios do plenário e salas auxiliares.	S/código	vb	1	R\$ 2.500,00
4	Fornecimento de material e mão de obra para proteção de pisos, revestimentos, bancadas entre outros.	S/código	vb	1	R\$ 3.500,00
5	Remoção de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento.	ED-48510	m ²	220	R\$ 11,10
6	Demolição de engradamento de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive empilhamento.	ED-48455	m ²	220	R\$ 16,30
7	Desmontagem e montagem do sistema de sonorização e retroprojektor	S/código	vb	1	R\$ 2.000,00
8	Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento.	ED-48506	m	63,7	R\$ 5,17
9	Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento.	ED-48438	m	127,4	R\$ 3,79
10	Bota fora com fornecimento de caçambas.	ED-51125	m ³	13	R\$ 31,32
11	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	ED-48232	m ²	60	R\$ 54,32
12	Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico.	ED-50732	m ²	60	R\$ 26,47
13	Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive, estrutura de perfis metálicos para suportar peso da telha e sistema de geração de energia(placas fotovoltaicas) e acessórios para fixação, fornecimento e instalação.	ED-48429	m ²	541,2	R\$ 218,45
14	Calha em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 75cm, inclusive içamento manual vertical gsg, desenvolvimento = 75 cm	ED-50659	m	127,4	R\$ 106,17
15	Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 33cm, inclusive içamento manual vertical nº. 24, desenvolvimento = 33 cm	ED-50678	m	127,4	R\$ 48,55
16	Demolição de forro de perfis inclusive estrutura de sustentação com afastamento e empilhamento.	ED-48461	m ²	220	R\$ 28,51
17	Forro em gesso do tipo drywall, com estrutura auxiliar em metalon.	ED-49686	m ²	220	R\$ 49,08

18	Emassamento em forro de gesso com massa corrida (pva), uma (1) demão, inclusive lixamento para pintura.	ED-50485	m ²	220	R\$ 14,76
19	Revestimento com argamassa em camada única, aplicado em parede, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico.	ED-50762	m ²	60	R\$ 25,31
20	Pintura látex (pva) em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva).	ED-50503	m ²	220	R\$ 30,08
21	Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico.	ED-50727	m ²	60	R\$ 7,29
22	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte.	ED-50482	m ²	79,38	R\$ 27,87
23	Pintura látex pva, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador (paredes internas).	ED-50502	m ²	1108,72	R\$ 21,22
24	Pintura látex pva, em tetos, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador.	ED-50503	m ²	471,44	R\$ 30,08
25	Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador (paredes externas).	ED-50451	m ²	618,18	R\$ 12,80
26	Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadria madeira sem massa.	ED-50493	m ²	79,38	R\$ 20,36
27	Lixamento de pintura em superfície metálica.	ED-50508	m ²	152	R\$ 4,32
28	Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro.	ED-50491	m ²	152	R\$ 29,32
29	Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador.	ED-50514	m ²	2198,34	R\$ 5,29
30	Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 60 cm.	ED-50680	M	20	R\$ 82,39
31	Instalação elétrica, incluso fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto luminotécnico.	S/código	vb	1	R\$ 13.500,00
32	Construção/montagem e desmontagem de andaime para revestimento interno de forros.	ED-48247	m ²	50	R\$ 9,78
33	Limpeza final para entrega da obra	ED-50266	m ²	1108,07	R\$ 5,85
TOTAL					
				BDI = 28,82%	
				Total de Custos	

OS

29/06/2022

Preço

Total

R\$ 826,24

R\$ 2.700,08

R\$ 2.500,00

R\$ 3.500,00

R\$ 2.442,00

R\$ 3.586,00

R\$ 2.000,00

R\$ 329,33

R\$ 482,85

R\$ 407,16

R\$ 3.259,20

R\$ 1.588,20

R\$ 118.225,14

R\$ 13.526,06

R\$ 6.185,27

R\$ 6.272,20

R\$ 10.797,60

R\$	3.247,20
R\$	1.518,60
R\$	6.617,60
R\$	437,40
R\$	2.212,32
R\$	23.527,04
R\$	14.180,92
R\$	7.912,70
R\$	1.616,18
R\$	656,64
R\$	4.456,64
R\$	11.629,22
R\$	1.647,80
R\$	13.500,00
R\$	489,00
R\$	6.482,21
R\$	278.758,79
R\$	80.338,28
R\$	359.097,07